


Утверждаю:  
Ректор СИБУПК  
В.И.Бакайтис  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.









**Дефектная ведомость  
на ремонт аудитории 434 в УК №1 по адресу пр. К. Маркса, 26**

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Мурзиной Т.В. провели визуальный осмотр аудитории 434 в УК №1 по адресу пр. К. Маркса, 26 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Потолки</b>			
1	Очистка потолка от краски (балка)	100 м2	0,33252
2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	0,33252
3	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,33252
4	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	1,0146
<b>Раздел 2. Стены</b>			
5	Очистка поверхности стен	100 м2	1,4325
6	Ремонт штукатурки внутренних стен	100 м2	0,2865
7	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	1,4325
8	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	1,4325
<b>Откосы</b>			
9	Разборка откосов	100 м2	0,2342
10	Разборка уголков ПВХ	100 м	0,2392
11	Устройство герметизации коробок окон мастикой: герметизирующей нетвердеющей	100 м	0,2392
12	Облицовка оконных и дверных откосов	100 м2	0,2342
13	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,2392
<b>Раздел 3. Полы</b>			
14	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,5347
15	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	1,086
16	Устройство покрытий: из плит древесностружечных (пол аудитории, торцы подиума)	100 м2	1,069338
17	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	1,1235
18	Устройство плинтусов	100 м	0,5347
19	Монтаж углового профиля (подиум ступеньки)	100 м	0,1746
<b>Раздел 4. Двери</b>			
20	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,027531

21	Установка блоков во внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,027531
22	Установка и крепление наличников	100 м	0,0547
<b>Раздел 5. Сантехнические работы</b>			
23	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	шт	4
24	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,1024
25	Установка кранов воздушных	компл	8
<b>Раздел 6. Электромонтажные работы</b>			
26	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	15
27	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	6
28	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	1,2
29	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	0,3
30	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,7
31	Светильник в подвесных потолках	шт	16
32	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	1
33	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	шт	4
<b>Раздел 7. Прочие работы</b>			
34	Затаривание строительного мусора в мешки	т	1,7
35	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах	1 т груза	1,7
36	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км: I класс груза	1 т груза	1,7
37	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,0389
38	Демонтаж и монтаж парт на металлических креплениях	шт	28

 Ю.А. Коган  
 Н.А. Цветкова  
 Ж.Н. Чернобай  
 В.М. Кузьменко  
 О.В. Миклухина  
 Т.В. Мурзина