

Ректор



Утверждаю:

В.И. Бакайтис

2022 г.

Дефектная ведомость на ремонт помещений 3 этажа в УК №3 по адресу пр.К.Маркса, 26/2

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы -финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления СибУПК Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУУИК СибУПК Миклухиной О.В., коменданта Подзоровой Н.В., провела визуальный осмотр помещений 3 этажа в УК №3 по адресу пр.К.Маркса. 26/2 и установила, что для проведения ремонта необходимо выполнить следующие работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Кабинет №4			
1	Демонтаж оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м ²	0,0792
2	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м ²	0,0352
3	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	0,069
4	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующей тиokolовой или монтажной пеной	100 м	0,25
5	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м ²	0,0792
6	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,2016
7	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,05
8	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,06
9	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	100 м	0,08
10	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,0825
11	Установка вентилей, задвижек, заглушек, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	20
12	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,1476
13	Демонтаж облицовки стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами.	100 м ²	0,162
14	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом	100 м ²	0,126
15	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	100 м	0,09
16	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м ²	0,126
17	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м ²	0,126
18	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м ²	0,87
19	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м ²	шт	7
20	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0,1476
21	Демонтаж потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м ²	0,4
22	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м ²	0,13
23	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м ²	0,13
24	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м ²	0,4
Электромонтажные работы			
25	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	0,08
26	Смена: выключателей	100 шт	0,02


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
27	Смена: розеток	100 шт	0,08
Раздел 2. Кабинет №8, №6			
28	Вывос мебели	100 м2	0,15
29	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,8
30	Установка по месту шкафных и антресольных стенок	100 м2	0,15
31	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,535
32	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,164
33	Демонтаж светильников: местного освещения	100 шт	0,09
34	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по	100 м2	0,21
35	Устройство натяжных потолков из поливинилхлоридной пленки (ПВХ) гарпунным способом в помещениях площадью: более 50 м2	100 м2	0,654
36	Устройство в натяжном потолке монтажных отверстий	100	0,15
37	Светильник: местного освещения	100 шт	0,28
38	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,28
Раздел 3. Кабинет №9, №10			
39	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,1994
40	Демонтаж облицовки стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами.	100 м2	0,05148
41	Разборка покрытий полов: паркетных	100 м2	0,333
42	Демонтаж оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,0413
43	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,03
44	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	0,06
45	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиколовой или монтажной пеной	100 м	0,1632
46	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,0413
47	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,2016
48	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом	100 м2	0,05148
49	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,05148
50	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,87
51	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	1,06
52	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,2142
53	Установка решеток жалюзиных площадью в свету: до 1,0 м2	шт	2
54	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,02
55	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,058
56	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	100 м	0,02
57	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,04
58	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	4
59	Устройство покрытий: из линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,408
Электромонтажные работы			
60	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	0,06
61	Смена: выключателей	100 шт	0,02
62	Смена: розеток	100 шт	0,06
Раздел 4. Кабинет №3			
63	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,0274
64	Демонтаж облицовки оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,01678
65	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,0144


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
66	Демонтаж облицовки стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами	100 м ²	0,0246
67	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,01
68	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	2,5
69	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	100 м	0,01
70	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,02
71	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	2
72	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	0,024
73	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиokolовой или монтажной пеной	100 м	0,0564
74	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м ²	0,01878
75	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,058
76	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом	100 м ²	0,024
77	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ²	0,025
78	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стену	100 м ²	0,025
79	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м ²	0,9796
80	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолка, подготовленным под окраску	100 м ²	0,2788
81	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м ²	шт	1
82	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0,0274
83	Монтаж системы защиты стен и углов: доска-отбойник цельнопластиковая по стенам из гипсокартона	10 м	0,7
Электромонтажные работы			
84	Смена: розеток	100 шт	0,08
Раздел 5. Кабинет №2			
85	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,0267
86	Демонтаж облицовки оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м ²	0,01755
87	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м ²	0,018
88	Демонтаж облицовки стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами	100 м ²	0,024
89	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,01
90	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	2,5
91	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	100 м	0,01
92	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,02
93	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	2
94	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	0,0267
95	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиokolовой или монтажной пеной	100 м	0,0566
96	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком	100 м ²	0,01755
97	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,058
98	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля	100 м ²	0,024
99	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м ²	0,168
100	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м ²	0,533
101	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м ²	шт	1
102	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0,0267
103	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м ²	0,168
Электромонтажные работы			
104	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	0,04
105	Смена: выключателей	100 шт	0,01
106	Смена: розеток	100 шт	0,06


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
Раздел 6. Кабинет №24, №25			
107	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ²	0,1
108	Ремонт штукатурки столбов и пилоастр внутри здания по камню и бетону: цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	100 м ²	0,0256
109	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м ²	0,1256
110	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м ²	0,1
111	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м ²	1,432
Электромонтажные работы			
112	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	0,06
Раздел 7. Кабинет №12			
113	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,0275
114	Демонтаж облицовки оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым	100 м ²	0,01755
115	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м ²	0,016
116	Демонтаж облицовки стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами.	100 м ²	0,024
117	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,01
118	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	2,5
119	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	100 м	0,01
120	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,02
121	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	2
122	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	0,0267
123	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной	100 м	0,0586
124	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м ²	0,01755
125	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,058
126	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом	100 м ²	0,024
127	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м ² толщиной слоя до 20 мм	100 м ²	0,05
128	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м ²	0,05
129	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м ²	0,5887
130	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м ²	шт	1
131	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	0,0275
Электромонтажные работы			
132	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	0,04
133	Смена: розеток	100 шт	0,06
134	Смена: выключателей	100 шт	0,01
Раздел 8. Кабинет №13			
135	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,0274
136	Демонтаж облицовки оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м ²	0,01755
137	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м ²	0,016
138	Демонтаж облицовки стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами.	100 м ²	0,024
139	Демонтаж радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,01
140	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	2,5
141	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	100 м	0,01
142	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,02
143	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	2
144	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	0,0274


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
145	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующей тиоколовой или монтажной пеной	100 м	0,0566
146	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,01755
147	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,058
148	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем и оконным проемом	100 м2	0,024
149	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,585
150	Установка решеток жалюзиных площадью в свету: до 1,0 м2	шт	1
151	Устройство плинтусов, деревянных	100 м	0,0275
Электромонтажные работы			
152	Смена светильников: с люминесцентными лампами	100 шт	0,04
153	Смена: выключателей	100 шт	0,01
154	Смена: розеток	100 шт	0,06
Раздел 9. Кабинет программирования			
155	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,389



 Ю.А. Коган


 Н.А. Цветкова


 Ж.Н. Чернобай


 В.М. Кузьменко


 О.В. Миклухина


 Н.В. Подзорова