


Утверждаю:
Ректор СИБУПК
В.И.Бакайтис
« _____ » _____ 2022 г.









**Дефектная ведомость
на ремонт аудитории 314 в УК №1 по адресу пр. К. Маркса, 26**

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Мурзиной Т.В. провели визуальный осмотр аудитории 314 в УК №1 по адресу пр. К. Маркса, 26 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Стены			
1	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	0,8516
2	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,17032
3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,8516
4	Монтаж перфоуголка	100 м	0,152
5	Оклейка обоями стен	100 м2	0,85161
6	Окраска обоев	100 м2	0,8516
Откосы			
7	Разборка уголков ПВХ	100 м	0,132
8	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,132
Раздел 2. Полы			
9	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,4208
10	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,591
11	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,591
12	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2	0,591
13	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,591
14	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,4208
Пандус			
15	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,0196
16	Устройство оснований полов из ГВЛ (под керамогранит ступени и торец)	100 м2	0,035
17	Устройство покрытий из керамогранита	100 м2	0,0546
18	Демонтаж металлических ограждений: с поручнями из хвойных пород	100 м	0,015
19	Устройство металлических ограждений	100 м	0,02
20	Сверление вертикальных отверстий в железобетонных конструкциях	100	0,07
21	Постановка болтов: высокопрочных	100 шт	0,07
Раздел 3. Двери			
22	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0378

23	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м ²	100 м ²	0,0378
24	Установка и крепление наличников	100 м	0,1
Раздел 4. Сантехнические работы			
25	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	шт	3
26	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,1539
27	Установка кранов воздушных	компл	6
Раздел 5. Электромонтажные работы			
28	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,09
29	Демонтаж кабель-канала	100 м	0,07
30	Демонтаж кабеля	100 м	0,07
31	Короба пластмассовые: шириной до 120 мм	100 м	0,06
32	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,04
33	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	0,3
34	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,21
35	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,11
36	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02
37	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,05
Раздел 6. Прочие работы			
38	Погрузка, вывоз мусора	т	2,3
39	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м ²	0,025

 Ю.А. Коган
 Н.А. Цветкова
 Ж.Н. Чернобай
 В.М. Кузьменко
 О.В. Миклухина
 Т.В. Мурзина