


Утверждаю:  
Ректор СИБУПК  
В.И.Бакайтис  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.









**Дефектная ведомость  
на ремонт аудитории 511 в УК №1 по адресу пр. К. Маркса, 26**

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Мурзиной Т.В. провели визуальный осмотр **аудитории 511 в УК №1 по адресу пр. К. Маркса, 26** и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Потолки</b>			
1	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,416
<b>Раздел 2. Стены</b>			
2	Очистка поверхности стен	100 м2	0,7372
3	Демонтаж отбойной доски	100 м	0,12
4	Монтаж отбойной доски	100 м	0,12
5	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,14744
6	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,7372
7	Монтаж перфоуголка	100 м	0,102
8	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,7372
<b>Откосы</b>			
9	Разборка откосов	100 м2	0,0635
10	Разборка уголков ПВХ	100 м	0,127
11	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей	100 м	0,0635
12	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,0635
13	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,127
<b>Раздел 3. Полы</b>			
14	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,245
15	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,416
16	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит	100 м2	0,416
17	Устройство покрытий: из плит OSB	100 м2	0,416
18	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в	100 м2	0,416
19	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,245
<b>Раздел 4. Двери</b>			
20	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0272

21	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup>	0,0272
22	Установка и крепление наличников	100 м	0,0536
<b>Раздел 5. Сантехнические работы</b>			
23	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,02
24	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,0608
25	Установка кранов воздушных	компл	4
<b>Раздел 6. Электромонтажные работы</b>			
26	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,06
27	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,02
28	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	0,3
29	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,5
30	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см <sup>2</sup>	100 м	0,1
31	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и	100 м	0,3
32	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках,	100 шт	0,09
33	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01
34	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02
<b>Раздел 7. Прочие работы</b>			
35	Погрузка, вывоз мусора	т	1,7
36	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м <sup>2</sup>	0,025
37	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м <sup>2</sup>	0,0389

  
\_\_\_\_ Ю.А. Коган  
  
\_\_\_\_ Н.А. Цветкова  
  
\_\_\_\_ Ж.Н. Чернобай  
  
\_\_\_\_ В.М. Кузьменко  
  
\_\_\_\_ О.В. Миклухина  
  
\_\_\_\_ Т.В. Мурзина