


Утверждаю:
Ректор СибУПК
В.И.Бакайтис
« _____ » _____ 2022 г.





**Дефектная ведомость
на ремонт аудитории 401 в УК №1 по адресу пр. К. Маркса, 26**


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., зам.гл. бухгалтера Петишко Л.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СибУПК Миклухиной О.В., коменданта Подзоровой Н.В. провели визуальный осмотр аудитории 401 в УК №1 по адресу пр. К. Маркса, 26 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Потолки			
1	Очистка потолка от краски (балка)	100 м2	0,3508
2	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей потолков	100 м2	0,3508
3	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,3508
4	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	1,0088
Раздел 2. Стены			
5	Очистка поверхности стен	100 м2	1,406
6	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,2812
7	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен	100 м2	1,406
8	Монтаж перфоуголка	100 м	0,2464
9	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	1,406
Откосы			
10	Разборка откосов	100 м2	0,1176
11	Разборка уголков ПВХ	100 м	0,218
12	Облицовка оконных и дверных откосов	100 м2	0,1176
13	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,218
Раздел 3. Полы			
14	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,487
15	Разборка покрытий полов: из линолеума	100 м2	1,1088
16	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2	1,1088
17	Устройство покрытий: из плит древесностружечных (пол аудитории, торцы подиума)	100 м2	1,1088
18	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	1,1088
19	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,487
20	Монтаж углового профиля	100 м	0,081
Раздел 4. Двери			
21	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0268


22	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,0268
23	Установка и крепление наличников	100 м	0,0537
Раздел 5. Сантехнические работы			
24	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,04
25	Установка радиаторов	100 кВт	0,1024
26	Установка кранов воздушных	компл	8
27	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,048
Раздел 6. Электромонтажные работы			
28	Демонтаж: светильников	100 шт	0,15
29	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,08
30	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	1,25
31	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	100 м	0,356
32	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,55
33	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,16
34	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,03
35	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,03
Раздел 7. Прочие работы			
36	Погрузка, вывоз мусора	т	1,7
37	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,028
38	Демонтаж и монтаж парт на металлических креплениях	100 шт	0,28



 Ю.А. Коган


 Н.А. Цветкова


 Л.Н. Петишко


 В.М. Кузьменко


 О.В. Миклухина


 Н.В. Подзорова