


Утверждаю:

Ректор СИБУПК

В.И.Бакайтис

« _____ » _____ 2023 г.



**Дефектная ведомость
на ремонт двух туалетов 1-го этажа в УК№1 по адресу пр.К.Маркса, 26**


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Мурзиной Т.В. провели визуальный осмотр двух туалетов 1-го этажа в УК№1 по адресу пр.К.Маркса, 26 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Мужской туалет			
1	Демонтаж поручней для инвалидов	10 шт	0,3
2	Разборка пластикового потолка	100 м2	0,1462
3	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,271
4	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,275
5	Демонтаж перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	100 м2	0,17
6	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,021
7	Демонтаж дверных коробок	100 шт	0,01
8	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0189
9	Снятие наличников	100 м	0,05
10	Разборка облицовки оконных откосов	100 м2	0,0258
11	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных	100 м2	0,009
12	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,1462
13	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,02
14	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,01
15	Демонтаж: унитазов	100 шт	0,03
16	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0,01
17	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,01
18	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,1462
19	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей	100 м	0,048
20	Облицовка дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,0258
21	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,048
22	Установка подоконных досок из ПВХ	100 м	0,018
23	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами	100 м2	0,138
24	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,407
25	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0,407
26	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 30 мм	100 м2	0,407


27	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м ²	0,546
28	Установка трим	100 м	0,17
29	Устройство стяжек: цементных толщиной 50 мм	100 м ²	0,1462
30	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м ²	0,1462
31	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 3 мм	100 м ²	0,196
32	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м ²	0,1462
33	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах	100 м ²	0,0189
34	Установка и крепление наличников, доборов	100 м	0,05
35	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м ²	0,17
36	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,019
37	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,015
38	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м ²	0,0095
39	Демонтаж трапов диаметром: 100 мм	10 компл	0,1
40	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,04
41	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м	0,04
42	Разборка трубопроводов канализации из труб диаметром: 100 мм	100 м	0,03
43	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	0,032
44	Установка трапов диаметром: 100 мм	10 компл	0,1
45	Установка подвесных унитазов с инсталляциями рамного и блочного типов	шт	3
46	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	0,2
47	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт	0,02
48	Установка смесителей	10 шт	0,2
49	Смеситель, пуско-наладка	узел	1
50	Электрополотенце	шт	1
51	Установка поручней для инвалидов	10 шт	0,3
52	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0,03
53	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,04
54	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	7
55	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами	100 шт	0,02
56	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	шт	1
57	Присоединение к сети вентилятора	шт	1
58	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	0,35
59	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,35
60	Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м ²	шт	2
61	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м ²	шт	2
62	Выключатель: одноклавишный	100 шт	0,02
63	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,03
64	Затаривание, погрузка, вывоз мусора	т	5,5
Раздел 2. Женский туалет			
65	Демонтаж поручней для инвалидов	10 шт	0,3
66	Разборка пластикового потолка	100 м ²	0,1442
67	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м ²	0,291

68	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,295
69	Демонтаж перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	100 м2	0,17
70	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,021
71	Демонтаж дверных коробок	100 шт	0,01
72	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0189
73	Снятие наличников	100 м	0,05
74	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,1442
75	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,03
76	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,01
77	Демонтаж: унитазов	100 шт	0,02
78	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0,01
79	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,01
80	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,1442
81	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами	100 м2	0,138
82	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,447
83	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0,447
84	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 30 мм	100 м2	0,447
85	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,586
86	Установка трим	100 м	0,17
87	Устройство стяжек: цементных толщиной 30 мм	100 м2	0,1442
88	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2	0,1442
89	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 3 мм	100 м2	0,196
90	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2	0,1442
91	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах	100 м2	0,0189
92	Установка и крепление наличников, доборов	100 м	0,05
93	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0,17
94	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,019
95	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,015
96	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,0095
97	Демонтаж трапов диаметром: 100 мм	10 компл	0,1
98	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,04
99	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м	0,04
100	Разборка трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	100 м	0,03
101	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	0,032
102	Установка трапов диаметром: 100 мм	10 компл	0,1
103	Установка подвесных унитазов с инсталляциями рамного и блочного типов	шт	3
104	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	0,2
105	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт	0,02
106	Установка смесителей	10 шт	0,2
107	Смеситель, пуско-наладка	узел	1


108	Электрополотенце	шт	1
109	Установка поручней для инвалидов	10 шт	0,3
110	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0,03
111	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,04
112	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	7
113	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами	100 шт	0,02
114	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	шт	1
115	Присоединение к сети вентилятора	шт	1
116	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	0,35
117	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,35
118	Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м ²	шт	2
119	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м ²	шт	2
120	Выключатель: одноклавишный	100 шт	0,02
121	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,03
122	Затаривание, погрузка, вывоз мусора	т	5,5


 Ю.А. Коган

 Н.А. Цветкова

 Ж.Н. Чернобай

 В.М. Кузьменко

 О.В. Миклухина

 Т.В. Мурзина