


Утверждаю:  
Ректор СИБУПК  
В.И.Бакайтис  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.



**Дефектная ведомость**  
**на ремонт двух туалетов 5-го этажа в УК№1 по адресу пр.К.Маркса, 26**


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр туалетов 5-го этажа в УК№1 по адресу пр.К.Маркса, 26 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Мужской санузел</b>			
1	Разборка пластикового потолка	100 м2	0,1541
2	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,271
3	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,275
4	Демонтаж перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	100 м2	0,17
5	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,021
6	Демонтаж дверных коробок	100 шт	0,01
7	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0189
8	Снятие наличников	100 м	0,05
9	Разборка облицовки оконных откосов	100 м2	0,0258
10	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных	100 м2	0,009
11	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,1462
12	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,02
13	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,01
14	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 шт	0,03
15	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0,01
16	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,1541
17	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей	100 м	0,048
18	Облицовка дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м2	0,0258
19	Установка уголков ПВХ на клее	100 м	0,048
20	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	0,018
21	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами	100 м2	0,138
22	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,407
23	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0,407
24	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,407
25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,546
26	Установка трим	100 м	0,17
27	Устройство стяжек: цементных толщиной 25 мм	100 м2	0,1541


28	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2	0,1541
29	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 3 мм	100 м2	0,2
30	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2	0,1541
31	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах	100 м2	0,0189
32	Установка и крепление наличников, доборов	100 м	0,05
33	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0,17
34	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,0095
35	Демонтаж трапов диаметром: 100 мм	10 компл	0,1
36	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,04
37	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м	0,04
38	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,03
39	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	0,032
40	Установка трапов диаметром: 100 мм	10 компл	0,1
41	Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов	шт 4	4
42	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	0,2
43	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт	0,02
44	Установка смесителей	10 шт	0,2
45	Сушилка для рук монтаж	шт	1
46	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0,03
47	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,04
48	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	7
49	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами	100 шт	0,02
50	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	шт	1
51	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,35
52	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,35
53	Демонтаж решеток жалюзиных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	2
54	Установка решеток жалюзиных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	2
55	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт	0,02
56	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,03
57	Затаривание, погрузка и вывоз строительного мусора в мешки	т	5,5
<b>Раздел 2. Женский санузел</b>			
58	Разборка пластикового потолка	100 м2	0,153
59	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,291
60	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,295
61	Демонтаж перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	100 м2	0,17
62	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,021
63	Демонтаж дверных коробок	100 шт	0,01
64	Снятие дверных полотен	100 м2	0,0189
65	Снятие наличников	100 м	0,05
66	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,153
67	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,03
68	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,01
69	Демонтаж: унитазов и писсуаров	100 шт	0,02
70	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0,01
71	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,153


72	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсоволокнистыми листами	100 м2	0,138
73	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,447
74	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2	0,447
75	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,447
76	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и	100 м2	0,586
77	Установка трим	100 м	0,17
78	Устройство стяжек: цементных толщиной 25 мм	100 м2	0,153
79	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2	0,153
80	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 3 мм	100 м2	0,2
81	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40х40 см	100 м2	0,153
82	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах	100 м2	0,0189
83	Установка и крепление наличников, доборов	100 м	0,05
84	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0,17
85	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,0095
86	Демонтаж трапов диаметром: 100 мм	10 компл	0,1
87	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,04
88	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м	0,04
89	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,03
90	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм	100 м	0,032
91	Установка трапов диаметром: 100 мм	10 компл	0,1
92	Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов	шт	4
93	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	0,2
94	Установка столов, шкафов под мойки, холодильных шкафов и др.	100 шт	0,02
95	Установка смесителей	10 шт	0,2
96	Сушилка для рук монтаж	шт	1
97	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0,03
98	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	7
99	Установка люков сантехнических (ревизионных): с креплением саморезами	100 шт	0,02
100	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	шт	1
101	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,35
102	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,35
103	Коробка ответвительная на стене	шт	1
104	Демонтаж решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	2
105	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	2
106	Выключатель: одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке	100 шт	0,02
107	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,03
108	Затаривание, погрузка и вывоз строительного мусора в мешки	т	5,5
<b>Раздел 3. Отопление</b>			
109	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,547
110	Сверление горизонтальных отверстий в бетонных конструкциях стен перфоратором глубиной 200 мм диаметром: свыше 65 мм до 80 мм	100 отверстий	0,18
111	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,11
112	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,209
113	Установка кранов воздушных	компл	22


114	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м	0,547
115	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,045
116	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	2
117	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных	100 отверстий	0,18
118	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,209
119	Установка кранов воздушных	компл	22
120	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м	0,547
121	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,045
122	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	2
123	Заделка отверстий в местах прохода трубопроводов: в перекрытиях оштукатуренных	100 отверстий	0,18


  
 Ю.А. Коган

  
 Н.А. Цветкова

  
 Ж.Н. Чернобай

  
 В.М. Кузьменко

  
 О.В. Миклухина

  
 А.М. Фатхулина