


Утверждаю:
Ректор СИБУПК
В.И.Бакайтис
« _____ » _____ 2023 г.





**Дефектная ведомость
на ремонт аудитории 519 в УК №1 по адресу пр. К. Маркса, 26**


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр **аудитории 519 УК №1 по адресу пр. К. Маркса, 26** и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Потолки			
1	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,61
Раздел 2. Стены			
2	Ремонт штукатурки внутренних стен	100 м2	0,435
3	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,99
4	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен	100 м2	0,99
5	Монтаж перфоуголка	100 м	0,063
6	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,99
7	Монтаж отбойной доски	10 м	2,85
Откосы			
8	Разборка откосов	100 м2	0,081
9	Разборка уголков ПВХ	100 м	0,189
10	Устройство герметизации коробок окон мастикой: герметизирующей нетвердеющей	100 м	0,189
11	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,081
12	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,189
Раздел 3. Полы			
13	Разборка плинтусов: из пластмассовых материалов	100 м	0,322
14	Разборка покрытий полов: из линолеума	100 м2	0,61
15	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 5 мм	100 м2	0,61
16	Устройство покрытий: из линолеума на клею со свариванием полотнищ в	100 м2	0,61
17	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,322
18	Монтаж порожка	100 м	0,015
Раздел 4. Двери			


19	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных	100 м2	0,027
20	Установка блоков дверных	100 м2	0,027
21	Установка и крепление наличников	100 м	0,053
Раздел 5. Сантехнические работы			
22	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг	100 шт	0,03
23	Установка радиаторов	100 кВт	0,0684
24	Установка кранов воздушных	компл	9
25	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,0095
Раздел 6. Электромонтажные работы			
26	Демонтаж: светильников	100 шт	0,09
27	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,06
28	Демонтаж кабеля	100 м	0,05
29	Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	2
30	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	1,1
31	Провод в лотках, сечением: до 6 мм ²	100 м	0,04
32	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см ²	100 м	0,15
33	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,5
34	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,09
35	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02
36	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,03
Раздел 7. Прочие работы			
37	Затаривание строительного мусора в мешки, погрузка и вывоз	т	2,5



 Ю.А. Коган


 Н.А. Цветкова


 Ж.Н. Чернобай


 В.М. Кузьменко


 О.В. Миклухина


 А.М. Фатхулина