


Утверждаю:

Ректор СИБУПК

В.И.Бакайтис

« _____ » _____ 2022 г.



Дефектная ведомость







на Устройство гардероба на 1 этаже УК №1 по адресу пр.Карла Маркса, 26

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Мурзиной Т.В. провели визуальный осмотр помещений УК №1 для устройства гардероба на 1 этаже по адресу пр. К.Маркса, 26 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
|--|--|--------------------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Общестроительные работы | | | |
| 1 | Разборка покрытий полов из линолеума | 100 м ² | 0,773 |
| 2 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,705 |
| 3 | Устройство временных защитных ограждений: вертикальных с обшивкой по каркасу из досок | 100 м ² | 0,504 |
| 5 | Демонтаж перегородок | 100 м ² | 1,014 |
| 6 | Демонтаж дверных коробок | шт | 4 |
| 7 | Снятие дверных полотен | 100 м ² | 0,072 |
| 8 | Снятие наличников | 100 м | 0,4 |
| 9 | Демонтаж потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м ² | 0,384 |
| 10 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 1 м ² толщиной слоя до 20 мм | 100 м ² | 0,4165 |
| 11 | Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм | 100 м ² | 0,2 |
| 13 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м ² | 0,9185 |
| 15 | Монтаж стальных перфоуглов | 100 м | 0,27 |
| 17 | Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м ² | 0,9185 |
| 18 | Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м ² | 0,9185 |
| 21 | Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами стен | 100 м ² | 0,9185 |
| 23 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м ² | 0,773 |
| 25 | Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 0,25 м ² | 100 мест | 0,1 |
| 27 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,21 |
| 28 | Демонтаж: скрытой электропроводки | 100 м | 0,48 |
| 29 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м ² | 0,1656 |
| Раздел 2. Прочие расходы | | | |
| 31 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 4 |
| 32 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах | 1 т груза | 4 |
| 33 | Перевозка грузов | 1 т груза | 4 |

Раздел 3. Электротехнические работы

| | | | |
|----|---|---------------|------|
| 34 | Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,01 |
| 35 | Выключатель: двухклавишный неутепленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,01 |
| 36 | Розетка штепсельная: неутепленного типа при открытой проводке | 100 шт | 0,01 |
| 37 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | 1 |
| 38 | Прибор или аппарат | шт | 4 |
| 39 | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ² | 100 шт | 0,07 |
| 40 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм ² с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 1,31 |
| 41 | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,12 |
| 42 | Провод в коробах, сечением: до 6 мм ² (ВВГ 3x1,5; ВВГ 3x2,5) | 100 м | 0,12 |
| 43 | Провод в коробах, сечением: до 35 мм ² (ВВГ 3x4) | 100 м | 0,04 |
| 44 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях | 100 шт | 0,2 |
| 45 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм | 100 шт | 0,04 |
| 46 | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами | 100 измерений | 0,21 |
| 47 | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" | шт | 3 |
| 48 | Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям | шт | 3 |
| 49 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем | шт | 3 |
| 50 | Выключатель однополюсный напряжением до 1 кВ: с устройством защитного отключения | шт | 1 |


 Ю.А. Коган

 Н.А. Цветкова

 Ж.Н. Чернобай

 В.М. Кузьменко

 О.В. Миклухина

 Т.В. Мурзина