

Утверждаю:  
Ректор СИБУПК  
В.И.Бакайтис  
«04» июля 2024 г.


### Дефектная ведомость


#### на ремонт аудитории 043 в УК №1 по адресу пр.К.Маркса,26


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр аудитории 043 в УК №1 по адресу пр.К.Маркса,26 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Потолок</b>			
Короба ГКЛ			
1	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 м2	0,0372
2	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,055
3	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	3
4	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	0,0372
5	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	0,0372
Потолок Армстронг			
6	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,774
<b>Раздел 2. Стены</b>			
7	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	93
8	Оклейка стен стеклохолстом	100 м2	1,86
9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм-	100 м2	0,93
10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	1,86
11	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,027
12	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,21
13	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом, звукоизоляцией и однослойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом	100 м2	0,116
14	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	1,86
15	Установка и крепление отбойной доски (прим)	100 м	0,39
<b>Раздел 3. Проемы</b>			
16	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,018


17	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup>	0,036
18	Демонтаж и Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м <sup>2</sup>	0,0756
19	Демонтаж и Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,126
20	Демонтаж и Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	0,046
<b>Раздел 4. Пол</b>			
21	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,465
22	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м <sup>2</sup>	0,774
23	Заделка выбоин в цементных полах, площадь ремонтируемого участка: свыше 0,5 до 1 м <sup>2</sup>	100 мест	0,39
24	Устройство покрытий поливинилацетатных: толщиной 5 мм	100 м <sup>2</sup>	0,774
25	Устройство покрытий: из линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках	100 м <sup>2</sup>	0,774
26	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,51
<b>Раздел 5. Прочие</b>			
Электромонтажные работы			
27	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,13
28	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике свыше 2 до 4	100 шт	0,14
29	Магистраль, стояки и силовые сети в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество проводов и сечение: до 4x16 мм <sup>2</sup>	100 м	1,1
30	Смена: выключателей	100 шт	0,04
31	Смена: розеток	100 шт	0,08
Сантехнические работы			
32	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,02
33	Смена сгонов у трубопроводов диаметром: до 20 мм	100 шт	0,04
34	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м	0,03
35	Кран шаровой муфтовый для воды, со сгоном, номинальный диаметр 15 мм	шт	4
36	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 10	100 шт	0,02
37	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115--за 2 раза	100 м <sup>2</sup>	0,02512


  
 Ю.А. Коган

  
 Н.А. Цветкова

  
 Ж.Н. Чернобай

  
 В.М. Кузьменко

  
 О.В. Миклухина

  
 А.М. Фатхулина