


Утверждаю:
Ректор СибУПК
В.И. Бакайтис
« 02 » декабря 2024 г.





Дефектная ведомость
на ремонт аудитории 415 в УК №1 по адресу пр.К.Маркса, 26


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СибУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр **аудитории 415 в УК №1 по адресу пр.К.Маркса,26** и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,225
2	Демонтаж отбойной доски	100 м2	0,155
3	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,356
4	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,0264
5	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,02
6	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,01
Стены			
7	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню известковым раствором	100 м2	0,2
8	Расчистка поверхностей шпателем, щетками от старых покрасок	м2	68,6
9	Сплошное выравнивание внутренних бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание): стен	100 м2	0,686
10	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности	100 м2	0,686
11	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,686
Ремонт коробов			
12	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности	100 м2	0,096
13	Шпатлевка стен	100 м2	0,096
14	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	0,096
Окна			
15	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,041731
16	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	0,0264
Полы			
17	Устройство покрытий поливинилацетатных: толщиной 4 мм	100 м2	0,356
18	Устройство покрытий: из линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,356
19	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,225


Двери			
20	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м ²	100 м ²	0,026
Потолок			
21	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м ²	0,306
22	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м ²	шт	3
23	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на профиле, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,09
Отопительные приборы			
24	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,044
25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	4
Электрика			
26	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,04
Щиток на 4 автомата (на 10 групп) наружной установки 16амп			
27	Щиты и пульта, масса: до 50 кг	шт	1
28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, на ток до 25 А	шт	4
29	Устройство в бетонных конструкциях полов и стен борозд с использованием штробореза площадью сечения: свыше 50 см ² до 100 см ²	100 м	0,04
30	Магистраль, стояки и силовые сети в готовых каналах или асбестоцементных трубах, количество проводов и сечение: до 4x16 мм ²	100 м	0,795
31	Провод в коробах, сечением: до 6 мм ²	100 м	0,205
32	Кабель-канал (короб) "Legrand": 50x100 мм	100 м	0,205
33	Кабель-канал (короб) 40x25 мм	м	4
34	Розетка скрытой проводки	100 шт	0,3
35	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	1
36	Затаривание строительного мусора в мешки, погрузка и вывоз	т	7



Ю.А. Коган


Н.А. Цветкова


Ж.Н. Чернобай


В.М. Кузьменко


О.В. Миклухина


А.М. Фатхулина