


Утверждаю:
Ректор СИБУПК
В.И.Бакайтис
«____» _____ 2025 г.



Дефектная ведомость

на ремонт помещений 3 этажа (электромонтажные работы) в УК №4 по адресу пр.К.Маркса,24


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., зам. начальника хозяйственного управления Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр помещений 3 этажа (электромонтажные работы) в УК №4 по адресу пр. К. Маркса, 24 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Монтаж			
1	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,4
2	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,4
3	Короб металлический, подвешиваемый к конструкциям на оттяжках или подвесах, длина: 2 м	100 м	1,1
4	Короб металлический по стенам и потолкам, длина: 2 м	100 м	0,03
5	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м	100 м	0,1
6	Провод в лотках, сечением: до 6 мм ²	100 м	2,11
7	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	100 м	4,62
8	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	3,6
9	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² (комп.)	100 м	0,88
10	Прокладка кабеля или провода питания на провододержателях сечением: 6 мм ²	100 м	1,57
11	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	0,58
12	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ²	100 м	12,04
13	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	0,64
14	Светильник: местного освещения	100 шт	1,62
15	Световые настенные указатели	100 шт	0,04
16	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,08
17	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,09
18	Переключатель: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02


19	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,54
20	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке (УТР)	100 шт	0,11
21	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,03
22	Щитки осветительные, устанавливаемые в нише: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг	шт	2
23	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных	100 м	0,15
24	Прибор или аппарат (автомат.выключатель, диф.автоматы)	шт	24
25	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм ²	100 шт	0,3
26	Разделка и включение концов кабеля и провода пистолетом, емкость кабеля: 5х2	10 концов кабеля	1,1
27	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130х130 мм с установкой универсальных коробок	100 шт	0,46
28	Пробивка в г/к стенах гнезд размером: до 130х130 мм с установкой универсальных коробок	100 шт	0,5
29	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен до 25 см	100 шт	0,32
30	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 50 мм при толщине стен до 51 см	100 шт	0,04
31	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см ²	100 м	0,64
32	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 измерений	2,2
33	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	16
34	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям (5 проводная)	шт	2
35	Замер полного сопротивления цепи "фаза-ноль"	шт	16
Раздел 2. Основные материалы и комплектующие			
36	Кабель ППГ нг HF 5х10	м	28
37	Кабель ППГ нг HF 5х6	м	30
38	Кабель ППГ нг HF 3х1,5	м	1062
39	Кабель ППГ нг HF 3х2,5	м	650
40	Кабель ППГ нг FRHF 3х1,5	м	125
41	Кабель ППГ нг FRHF 4х1,5	м	85
42	Труба гофрированная ПЛЛ легкая 350 Н безгалогенная (HF) негорючая (НГ) белая с/з д20	м	448
43	Труба гофрированная ПЛЛ легкая 350 Н безгалогенная (HF) негорючая (НГ) белая с/з д25	м	8
44	Труба ПЛЛ гибкая гофрированная не содержит галогенов 40мм ПВ-0 с протяжкой (20м) белая	м	6
45	Предохранитель ПН-2 100 А (ППНИ)	шт	3
46	Предохранитель ПН-2 100/50А (ППНИ)	шт	3
47	ТИТАН 3 Корпус металлический ЩРв-36 (540х310х120) IP31	шт	1
48	Авт.выкл. ВА 47-100 3Р 50А 10 кА х-ка С ИЭК	шт	1
49	Устройство защиты от дугового пробоя в комплекте с устройством проверки ИСТОК УЗДП-С1-63А-1-2 + УЗДП-ск-ИСТ-001	шт	3


50	Автоматический выключатель диф.тока АВДТ 32 С 20 30мА ИЕК Электронный	шт	6
51	Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 3L+PEN 4x7	шт	1
52	Изолятор угловой	шт	4
53	Шина PEN земля-ноль 6x9мм 14/2 (14групп/креп по краям) ИЭК	шт	2
54	Заглушка 12 модулей, белая	шт	1
55	Провод ПуВ нг(А)LS 1x4 черный	м	10
56	ТИТАН 3 Корпус металлический ЩРв-24 (395x310x120) IP31	шт	1
57	Авт. выкл. ВА47-29 3Р 32А 4,5кА х-ка С ИЭК	шт	1
58	Устройство защиты от дугового пробоя в комплекте с устройством проверки ИСТОК УЗДП-С1-40А-1-2 + УЗДП-ск-ИСТ-00	шт	3
59	Авт. выкл. ВА47-29 2Р 10А 4,5кА х-ка С ИЭК ИЕК/KARAT	шт	5
60	Автоматический выключатель диф.тока АВДТ 32 С 16 30мА ИЕК Электронный	шт	1
61	Шина на DIN-рейку в корпусе (кросс-модуль) 3L+PEN 4x7	шт	1
62	Изолятор угловой	шт	4
63	Шина PEN земля-ноль 6x9мм 14/2 (14групп/креп по краям) ИЭК	шт	2
64	Заглушка 12 модулей, белая	шт	1
65	Провод ПуВ нг(А)LS 1x4 черный	м	6
66	Выключатель одноклавишный белый с белой вставкой (Lesard, серия Mira)	шт	8
67	Выключатель двухклавишный белый с белой вставкой (Lesard, серия Mira)	шт	9
68	Выключатель проходной одноклавишный белый с белой вставкой (Lesard, серия Mira)	шт	2
69	Розетка скрытой установки с заземлением белая (Lesard, серия Mira)	шт	54
70	Розетка открытой установки с заземлением с МП 1 постовая	шт	1
71	Розетка открытой установки с заземлением с МП 2 постовая	шт	2
72	Рамка 2 поста горизонтальная белая без вставок ((Lesard, серия Mira)	шт	23
73	Коробка установочная 68x42мм блочная КУ 1101 (HEGEL)	шт	32
74	Коробка установочная 64x60мм блочная 1102 (HEGEL)	шт	14
75	Коробка распределительная 65x40мм для наружного монтажа IP55	шт	110
76	Коробка универсальная КУ 1201 (для полых стен) HEGEL	шт	50
77	Коробка распределительная 85x40мм для наружного монтажа IP55	шт	125
78	Светильник светодиодный ДВО-36Вт ECO CLASS PANEL 600 4000K 3240 Лм IP40	шт	155
79	Светильник аварийный ДПА 5030-3, NI-CD, пост., 3ч, IP20, ИЕК	шт	7
80	LIGHTING Светильник аварийный ССА1001 на светодиодах 3Вт 1,5ч односторонний ВЫХОД-EXIT ИЕК	шт	3
81	LIGHTING Светильник аварийный ССА1004 на светодиодах 3Вт 1,5ч двусторонний ВЫХОД-EXIT стрелка направления ИЕК	шт	1
82	Лоток перфорированный 150x50x3000	м	68
83	Крышка лотка основание 100	м	3
84	Профиль перфорированный С-образный 20x30x2500 ИЕК CLP1C-020-030	шт	4
85	Коробка монтажная огнестойкая КМ-О(8к) - IP41 КМ-О (8к)-IP41 Гефест	шт	7
86	Трос ДУ 1 мм оцинкованный	м	400
87	Труба ПВХ жесткая Ду 20мм	м	24
88	Кабель (провод) ParLan U/UTP Cat5e ЗН нг(А)-HF 4x2x0.52 ПАритет	м	456
89	Лоток проволоочный 100x50x3000 DKS FC5010	м	45


90	Пластина для подвеса проволочного лотка на шпильке FC37311R DKC	шт	90
91	Розетка компьютерная RJ45 x 1 белая (Lesard, серия Mira)	шт	11


 Ю.А. Коган


 Н.А. Цветкова


 Ж.Н. Чернобай


 В.М. Кузьменко


 О.В. Миклухина


 А.М. Фатхулина