


Утверждаю:  
Ректор СИБУПК  
В.И.Бакайтис  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.



**Дефектная ведомость**  
**на устройство 2х раздевалок с душевыми и санузлами в цокольном этаже УК№1 (аудитории**  
**014, 016, 030, 032) по адресу пр.К.Маркса, 26**


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр помещений для устройства 2х раздевалок с душевыми и санузлами в цокольном этаже УК№1 (аудитории 014, 016, 030, 032) по адресу пр.К.Маркса, 26 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Мужская раздевалка с душевой и туалетом</b>			
1	Разборка пластиковых потолков	100 м2	0,136
2	Разборка потолков ГКЛ	100 м2	0,147
3	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,8
4	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,8
5	Разборка плитусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,36
6	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	100 м2	0,283
7	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,018
8	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2	0,283
9	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3	0,3
10	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,014
11	Разборка облицовки оконных откосов	100 м2	0,056
12	Затаривание, погрузка и вывоз мусора	100 т	0,2
13	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетонустен	100 м2	0,843
14	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,843
15	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,429
16	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности	100 м2	0,473
17	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,473
18	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,473
19	Установка трим	100 м	0,21
20	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0,37
21	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0,1
22	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,018
23	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах	100 м2	0,0504
24	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,056
25	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,112
26	Установка люков	шт	3


27	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	м3	1,1704
28	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,282
29	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2	0,283
30	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0,283
31	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2	0,158
32	Устройство потолков: алюминиевые кассеты с каркасом	100 м2	0,283
33	Установка люков	шт	3
34	Установка перегородок из легобетонных плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,059
35	Устройство: бетонных ступеней	м3	1,0335
36	Устройство покрытий: из гинолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,125
37	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,133
38	Обрамление проемов углсвой сталью	т	0,0355
39	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	шт	2
40	Присоединение к сети вентилятора	шт	1
41	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2	100 шт	0,08
42	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	2
43	Прокладка воздуховодов	100 м2	0,042
44	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	100 м	0,7
45	Труба винилпластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,7
46	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02
47	Прибор или аппарат	шт	3
48	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0,045
49	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м	0,035
50	Трубы полипропиленовые для систем водоотведения, диаметр 50 мм	м	3,5
51	Тройник полипропиленовый для систем водоотведения, диаметр 50 мм	шт	3
52	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	100 м	0,265
53	Узлы трубопроводов укрупненные монтажные из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м	27,16253
54	Кран шаровый муфтовый для воды, номинальный диаметр 15 мм, тип в/н	шт	2
55	Угольник 90° полипропиленый, диаметр 20 мм	шт	6
56	Муфта полипропиленовая соединительная, диаметр 20 мм	шт	10
57	Угольник полипропиленовый 45 град., диаметр 20 мм	шт	10
58	Заглушка белая 20мм	шт	2
59	Опора одинарная Белая 20мм	шт	4
60	Установка трапов диаметром: 100 мм	10 компл	0,1
61	Трапы с гидрозатвором	шт	1
62	Установка смесителей	10 шт	0,4
63	Смеситель душевой	шт	4
64	Установка решеток жалюзийных	шт	1
65	Решетка вентиляционная регулир.	шт	1
66	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м	0,3
67	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,02
68	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,3
69	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм	100 м	0,22
70	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	0,1
71	Установка смесителей	10 шт	0,1
72	Установка чаш (унитазов напольных): с краном смывным	10 компл	0,1
73	Установка кранов воздушных	компл	3
74	Установка ручных насосов	узел	1
<b>Раздел 1. Женская раздевалка с душевой и туалетом</b>			

75	Разборка пластиковых потолков	100 м2	0,136
76	Разборка потолков ГКЛ	100 м2	0,147
77	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,8
78	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,8
79	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,36
80	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	0,283
81	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,018
82	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2	0,283
83	Пробивка проемов в конструкциях: из кирпича	м3	0,3
84	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,014
85	Разборка облицовки оконных откосов	100 м2	0,056
86	Очистка, погрузка и вывоз помещений от строительного мусора	100 т	0,2
87	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону стен	100 м2	0,843
88	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	0,843
89	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,429
90	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности	100 м2	0,473
91	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	0,473
92	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,473
93	Установка трим	100 м	0,21
94	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0,37
95	Устройство сантехнических перегородок: (стандартные туалетные кабины) на каркасе из алюминиевого профиля	100 м2	0,1
96	Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,018
97	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах	100 м2	0,0504
98	Облицовка оконных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,056
99	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,112
100	Установка люков	шт	3
101	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок	м3	1,1704
102	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,282
103	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,04896
104	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2	0,283
105	Устройство гидроизоляции обмазочной: в один слой толщиной 2 мм	100 м2	0,283
106	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	100 м2	0,158
107	Устройство потолков: алюминиевые кассеты с каркасом	100 м2	0,283
108	Установка люков	шт	3
109	Установка перегородок из легкобетонных плит: в 1 слой при высоте этажа до 4 м	100 м2	0,059
110	Устройство: бетонных ступеней	м3	1,0335
111	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,125
112	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,133
113	Обрамление проемов угловой сталью	т	0,0355
114	Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т	шт	2
115	Присоединение к сети вентилятора	шт	1
116	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 2	100 шт	0,08
117	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	2
118	Прокладка воздуховодов	100 м2	0,042


119	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм <sup>2</sup>	100 м	0,7
120	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,7
121	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,02
122	Прибор или аппарат	шт	3
123	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0,045
124	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	100 м	0,035
125	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	100 м	0,265
126	Установка трапов диаметром: 100 мм	10 компл	0,1
127	Установка смесителей	10 шт	0,4
128	Установка решеток жалюзийных	шт	1
129	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм <sup>2</sup>	100 м	0,3
130	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	100 шт	0,02
131	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм	100 м	0,3
132	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 50 мм	100 м	0,22
133	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	0,1
134	Установка смесителей	10 шт	0,1
135	Установка чаш (унитазов напольных): с краном смывным	10 компл	0,1
136	Установка кранов воздушных	компл	3
137	Установка ручных насосов	узел	1


 Ю.А. Коган

 Н.А. Цветкова

 Ж.Н. Чернобай

\_\_\_\_\_ В.М. Кузьменко

 О.В. Миклухина

 А.М. Фатхулина