


Утверждаю:
Ректор СИБУПК
В.И.Бакайтис
« _____ » _____ 2024 г.




Дефектная ведомость
на ремонт помещений 2-го этажа в УК№3 (кабинет отдела по управлению персоналом) по
адресу пр.К.Маркса, 26/2


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр помещений 2-го этажа в УК№3 (кабинет отдела по управлению персоналом) по адресу пр.К.Маркса, 26/2 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Демонтажные работы			
1	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	100
2	Снятие дверных полотен	м2	7,2
3	Снятие наличников	м	20
4	Демонтаж дверных коробок: в деревянных стенах каркасных и в перегородках	шт	2
5	Демонтаж перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) или гипсостружечных плит (ГСП) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой с обеих сторон: с двумя дверными проемами	м2	35
6	Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса: плит растровых	м2	142,8
7	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	5
8	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	19,665
9	Снятие подоконных досок: пластиковых	м2	4,9
10	Устройство проёма, резка стены под дверь	м реза	5
11	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий	т	0,014
12	Очистка помещений от строительного мусора	т	2,0031
13	Затаривание строительного мусора в мешки	т	2,003103
14	Погрузка в автотранспортное средство: материалы, перевозимые в мешках и пакетах, массой одного места до 51 кг	т	2,003103
15	Перевозка грузов I класса автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 20 т	т	2,003103
Раздел 2. Монтажные работы			
Окна			
16	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей:	м2	15,732
17	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	м	14
18	Установка уголков ПВХ на клею	м	69,85
19	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	17,73
Двери			
20	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	1,89
21	Установка рейки-добора	шт	3
22	Установка и крепление наличников	м	30
23	Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками	шт	1
Раздел 3. Монтажные работы			


24	Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: глухих	м2	35,0102
25	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и	м2	27,3
26	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	34,8
27	Смеси сухие цементно-песчаные штукатурные для поверхностей из бетона, цемента, керамики и кирпича, В15 (М200), F100, W4, крупность заполнителя до 0,63 мм, расход 16,0 кг/м2 при толщине слоя 10 мм	кг	500
28	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	315
29	Оклейка обоями стен по листовым материалам, гипсобетонным и гипсолитовым поверхностям: простыми и средней плотности	м2	97,3204
30	Сплошное выравнивание штукатурки стен полимерцементным раствором при толщине намета: до 5 мм	м2	97,3204
31	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	97,3204
32	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным	м2	97,3
33	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен	м2	161,3
34	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	м2	153,7
Раздел 4. Отопление			
35	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	м	8
36	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	шт	8
37	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с	шт	8
38	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из	м	8
39	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных	шт	16
Раздел 5. Потолок			
40	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	142,8
Раздел 6. Пол			
41	Устройство покрытий: из линолеума на клею	м2	142,8
42	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	107
Раздел 7. Электромонтажные работы			
43	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	40
44	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	18
45	Демонтаж: скрытой электропроводки	м	150
46	Демонтаж магистралей: из труб	м	14
47	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	м	46
48	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	м	46
50	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	м	319
51	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	м	35
52	Светильник: местного освещения	шт	40
53	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	4
54	Переключатель: утопленного типа при скрытой проводке	шт	2
55	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	шт	26
56	Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных	м	3
57	Прибор или аппарат (автомат.выключатель, диф.автоматы)	шт	3
58	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	шт	3
59	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм	шт	17
60	Пробивка в г/к стенах гнезд размером: до 130x130 мм с установкой универсальных коробок К=0,5	шт	15
61	Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых диаметром: до 25 мм при толщине стен свыше 38 до 51 см	шт	6
62	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	м	45


63	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	измерений	61
64	Измерение сопротивления изоляции (на линию) мегаомметром кабельных и других линий напряжением до 1 кВ, предназначенных для передачи электроэнергии к распределительным устройствам, щитам, шкафам, коммутационным аппаратам и электропотребителям	шт	3
65	Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль"	шт	2



 Ю.А. Коган


 Н.А. Цветкова


 Ж.Н. Чернобай


 В.М. Кузьменко


 О.В. Миклухина


 А.М. Фатхулина