


Утверждаю:  
Ректор СИБУПК  
В.И.Бакайтис  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2024 г.


**Дефектная ведомость**  
**на устройство спортивного зала в цокольном этаже УК№1 (аудитории 023, 025)**  
**по адресу пр.К.Маркса, 26**


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр помещений для устройства спортивного зала в цокольном этаже УК№1 (аудитории 023, 025) по адресу пр.К.Маркса, 26 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>			
1	Разборка плинтусов: из пластмассовых материалов	100 м	0,702
2	Разборка покрытий полов: из линолеума и резины	100 м2	1,371
3	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2	1,371
4	Демонтаж металлической площадки с каркасом	т	0,2789
5	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	100 м2	0,057
6	Разборка перегородок ГКЛ с каркасом и утеплителем	100 м2	0,222
7	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,056
8	Разборка откосов	100 м2	0,2646
9	Разборка уголков ПВХ	100 м	0,441
10	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,0882
11	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,351
12	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	3,227
13	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,18
14	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,07
15	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,36
<b>Раздел 2. Монтажные работы</b>			
16	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	1,371
20	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 3 мм	100 м2	1,371
23	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	1,371
25	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,585
27	Облицовка керамогранитом площадки и ступеней	100 м2	0,057
28	Устройство плинтусов: из плиток керамогранитных	100 м	0,044
32	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	0,082
34	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности	100 м2	1,856
36	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	1,856
38	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	1,856
41	Устройство коробов по деревянному каркасу с обшивкой планкой	100 м2	0,351
42	Покрытие лаком короба на 2 раза	100 м2	0,351
44	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,026


47	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок		
49	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадь отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	м3	0,39375
50	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: герметизирующей нетвердеющей	100 м2	0,075
51	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее	100 м	0,588
53	Установка уголков ПВХ на клее	100 м2	0,2646
55	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м	100 м	0,441
58	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м	0,147
60	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	0,432
61	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	14
63	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 15 мм	100 м	0,035
65	Установка радиаторов: стальных		
67	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков	100 квт	0,133
69	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	1,371
70	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	100 м2	1,371
74	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 (без стоимости светильников)	100 м	2,8
76	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,2
78	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,04
80	Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2	100 шт	0,08
81	Прибор или аппарат	100 шт	0,32
83	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг	шт	4
84	Затаривание, погрузка и вывоз строительного мусора в мешки	шт	1
		т	2


  
 Ю.А. Коган

  
 Н.А. Цветкова

  
 Ж.Н. Чернобай

  
 В.М. Кузьменко

  
 О.В. Миклухина

  
 А.М. Фатхулина