


Утверждаю:
Ректор СИБУПК
В.И.Бакайтис
«___» _____ 2022 г.





**Дефектная ведомость
на ремонт аудитории 230 в УК №1 по адресу пр. К. Маркса, 26**


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., зам.гл. бухгалтера Петишко Л.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., коменданта Подзоровой Н.В. провели визуальный осмотр **аудитории 230 в УК №1 по адресу пр. К. Маркса, 26** и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Потолки			
1	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,6338
Раздел 2. Стены			
2	Очистка поверхности стен	100 м2	1,5416
3	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	100 м2	0,015
4	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,46248
5	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	1,5416
6	Монтаж перфоуголка	100 м	0,165
7	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	1,546
Откосы			
8	Разборка откосов	100 м2	0,0759
9	Разборка уголков ПВХ	100 м	0,1902
10	Облицовка оконных и дверных откосов	100 м2	0,0759
11	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,1902
Раздел 3. Полы			
12	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,4798
13	Разборка покрытий полов: из линолеума	100 м2	0,6338
14	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2	0,6338
15	Устройство покрытий: из плит ОСБ	100 м2	0,6338
16	Устройство покрытий: из линолеума насухо со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	0,6338
17	Устройство плинтусов поливинилхлоридных	100 м	0,4798
18	Монтаж углового профиля	100 м	0,05
Раздел 4. Двери			
19	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,0637
20	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2	100 м2	0,0637
21	Установка и крепление наличников	100 м	0,230847


Раздел 5. Сантехнические работы			
22	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,03
23	Установка радиаторов	100 кВт	0,057
24	Установка кранов воздушных	компл	6
25	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,036
Раздел 6. Электромонтажные работы			
26	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,09
27	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,1
28	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	1,1
29	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см ²	100 м	0,2094
30	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	0,3
31	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,12
32	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,04
33	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,05
Раздел 7. Прочие работы			
34	Погрузка и вывоз мусора	т	1,7
35	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м ²	0,021



 Ю.А. Коган


 Н.А. Цветкова


 Л.Н. Петишко


 В.М. Кузьменко


 О.В. Миклухина


 Н.В. Подзорова