

Утверждаю:
Ректор СИБУПК
В.И.Бакайтис
« _____ » _____ 2023 г.


**Дефектная ведомость
на ремонт эксплуатируемой кровли (без участка над библиотекой) здания по адресу
пр.К.Маркса, 26/3**


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулина А.М. провели визуальный осмотр эксплуатируемой кровли (без участка над библиотекой) здания по адресу пр.К.Маркса, 26/3 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Примыкания к парапету и цоколю спорт блока			
Цоколь спорт блока			
1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	м	102,36
2	Демонтаж облицовки с поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя	м2	61,416
3	Демонтаж примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	м	102,36
4	Очистка от строительного мусора $102,36 * 0,6 = 61,4 * 7,8 = 0,47$ тн	т	0,47
5	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	61,416
6	Затаривание строительного мусора в мешки	т	2,82
7	Очистка от строительного мусора	т	2,82
8	Демонтаж металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	м2	61,416
9	Разборка тепловой изоляции: из ваты минеральной	м2	61,416
10	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	м2	61,416
11	Огрунтовка подготовленных оснований под водоизоляционный кровельный ковер	м2	61,416
12	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	м	102,36
13	Устройство наружной теплоизоляции зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю толщиной плит до: 100 мм	м2	61,416
14	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	м2	25,59


15	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя	м2	61,416
16	Герметизация швов: горизонтальных	м	102,36
17	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	6,87
18	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км	1 т груза	6,87
Раздел 2. Примыкание к парапету по периметру кровли			
19	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм (труба в находится в парапете)	м	145
20	Демонтаж примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	м	147
21	Очистка от строительного мусора $147*0,5(h)=73,5$ $73,5*7,8=0,573$ тн	т	0,573
22	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов	м2	73,5
23	Огрунтовка подготовленных оснований под водоизоляционный кровельный ковер	м2	73,5
24	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	м	147
25	Установка прижимной планки	м	147
26	Герметизация мастикой швов: горизонтальных	м	147
27	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах	1 т груза	7,9633
28	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	1 т груза	7,9633
Раздел 3. Деформационный шов			
29	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 200 (верхний слой)	м3	7,2
30	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (верхний слой)	м2	24
31	Демонтаж деформационного шва из рулонного кровельного материала	м	4
32	Демонтаж покрытий: из легких(ячеистых) бетонов	м3	4,8
33	Затаривание строительного мусора в мешки	т	20,86
34	Очистка от строительного мусора	т	20,86
35	Устройство деформационных швов с наплавлением дополнительных слоев рулонного кровельного материала	м	4
36	Огрунтовка подготовленных оснований под водоизоляционный кровельный ковер	м2	17
37	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой	м2	17
38	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой	м2	17
39	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-01	м2	17
40	Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной: керамзитовой	м3	3,5
41	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	м2	17
42	Армирование подстилающих слоев и набетонок	т	0,034
43	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм	т	0,034
44	Монтаж стальных плинтусов из гнутого профиля	м	12


45	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных	м2	17
46	Комплекс работ по устройству кровель из наплавливаемых рулонных материалов в два слоя	м2	24
47	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	20,86
48	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	1 т груза	20,86
Раздел 4. Плитка			
49	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отсоской и укладкой в штабель	м2	961
50	Разборка горизонтальных поверхностей бетонных конструкций при помощи отбойных молотков, бетон марки: 150	м3	2,4926
51	Очистка от строительного мусора	т	145,5132
52	Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 55 шт.	м2	961
53	Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой	м реза	249,26
54	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	м2	24,926
55	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01	м2	24,926
56	Механизированное приготовление растворов в построечных условиях: цементных	м3	2,03
57	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	145,5
58	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	1 т груза	145,5



 Ю.А. Коган


 Н.А. Цветкова


 Ж.Н. Чернобай


 В.М. Кузьменко


 О.В. Миклухина


 А.М. Фатхулина