


Утверждаю:

Ректор



В.И. Бакайтис







«____» _____ 2022 г.

Дефектная ведомость**на ремонт левой основной лестницы в УК №1 по адресу пр.К.Маркса, 26**

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы -финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления СИБУПК Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУУИК СИБУПК Миклухиной О.В., коменданта Подзоровой Н.В., провела визуальный осмотр **левой основной лестницы в УК №1** по адресу пр.К.Маркса, 26 и установила, что для проведения ремонта необходимо выполнить следующие работы:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Стены			
1	Очистка вручную поверхности стен от масляной краски	100 м2	3,8165
2	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	100 м2	1,18
3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	3,8165
4	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	1,738
5	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	3,8165
6	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,0925
7	Монтаж перфорированных углов	100 м	0,146
8	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	3,8165
Раздел 2. Потолок			
9	Очистка вручную поверхности потолков от извести	100 м2	1,856
10	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	100 м2	0,5568
11	Демонтаж короба	100 м2	0,015
12	Монтаж короба	100 м2	0,015
13	Монтаж перфорированных углов	100 м	3,26
14	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,44
15	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2	1,856
16	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	1,856
17	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	1,856
Раздел 3. Пол			
18	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,1025
19	Устройство покрытий из керамогранита	100 м2	0,269

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
20	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,129
21	Устройство плинтусов: из плиток керамических (с плинтусом под перила)	100 м	1,937
Раздел 4. Отопление			
22	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,04
23	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,06
24	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,0532
25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	8
Раздел 5. Прочие затраты			
26	Погрузка и вывоз мусора	1 т груза	13,15
Раздел 6. Тамбур			
27	Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых	100 м2	0,037
28	Демонтаж облицовки стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,175
29	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,037
30	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,175
31	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,01
32	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,175
33	Шпатлевка по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,175
34	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,175
35	Оклейка стеклосеткой стен	100 м2	0,175
36	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,175
37	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (сапжок)	100 м2	0,051
38	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,0574


Ю.А. Коган

Н.А. Цветкова

Ж.Н. Чернобай

В.М. Кузьменко

О.В. Миклухина

Н.В. Подзорова