


Утверждаю:
Ректор СибУПК
В.И.Бакайтис
« 15 » февраля 2022 г.



Дефектная ведомость

на устройство душевой комнаты (помещение № 5,6,7 на плане БТИ) на 3 этаже общежития № 1 по адресу пр.Карла Маркса, 24/2


Комиссия в составе: директора ЧУ УИК СибУПК Цветковой Н.А., начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., гл. бухгалтера Пернабаевой А.В., главного энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ Миклухиной О.В., коменданта общежития №1 Бархатовой М.А. провели визуальный осмотр комнаты на 3 этаже общежития № 1 по адресу пр.Карла Маркса, 24/2 и установила, что при устройстве душевой комнаты в данном помещении необходимо выполнить следующие ремонтные работы:


| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Демонтаж | | | |
| 1 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0,1704 |
| 2 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0,185 |
| 3 | Разборка покрытий полов: дощатых | 100 м2 | 0,185 |
| 4 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусьев | 100 м2 | 0,185 |
| 5 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1 |
| 6 | Снятие дверных полотен | шт | 1 |
| 7 | Снятие наличников | 100 м | 0,05 |
| 8 | Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | шт | 1 |
| 9 | Снятие оконных переплетов: остекленных | 100 м2 | 0,0226 |
| 10 | Снятие подоконных досок: пластиковых | 100 м2 | 0,0065 |
| 11 | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок | 100 м2 | 0,021 |
| 12 | Снятие обоев: простых и улучшенных | 100 м2 | 0,46 |
| 13 | Очистка вручную поверхностей от красок | 100 м2 | 0,645 |
| 14 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | шт | 2 |
| 15 | Демонтаж: выключателей, розеток | шт | 3 |
| 16 | Пробивка в кирпичных стенах отверстий круглых | шт | 3 |
| 17 | Пробивка отверстий в бетонных стенах и полах | шт | 2 |
| Раздел 2. Монтажные работы | | | |
| Полы. | | | |
| 18 | Устройство подстилающих слоев: керамзитовых | м3 | 0,7 |
| 19 | Устройство стяжек | 100 м2 | 0,185 |
| 20 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения | 100 м2 | 0,185 |
| 21 | Устройство гидроизоляции обмазочной толщиной 3 мм | 100 м2 | 0,185 |

| | | | |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| 22 | Устройство гидроизоляции оклеечной: первый слой (с заведением на стены 20 см) | 100 м2 | 0,24 |
| 23 | Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе | 100 м2 | 0,185 |
| 24 | Устройство покрытий из плит керамогранитных | 100 м2 | 0,185 |
| Стены | | | |
| 25 | Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах | м3 | 1,44 |
| 26 | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором | 100 м2 | 0,483 |
| 27 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,4885 |
| 28 | Устройство гидроизоляции обмазочной толщиной 3 мм | 100 м2 | 0,4885 |
| 29 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) | 100 м2 | 0,4885 |
| 30 | Установка трим | 100 м | 0,24 |
| 31 | Монтаж перфоуголка | 100 м | 0,06 |
| 32 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м2 | 0,015 |
| Дверь | | | |
| 33 | Установка дверных блоков из ПВХ | шт | 1 |
| 34 | Установка и крепление наличников, доборов | 100 м | 0,0485 |
| Потолок | | | |
| 35 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза потолков | 100 м2 | 0,185 |
| 36 | Устройство гидроизоляции обмазочной толщиной 3 мм | 100 м2 | 0,185 |
| 37 | Устройство потолков пластиковых. Прим. | 100 м2 | 0,185 |
| 38 | Устройство плитусов потолочных | 100 м | 0,1784 |
| 39 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава | 100 м | 0,1 |
| 40 | Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,1 |
| 41 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | шт | 1 |
| 42 | Светильник в подвесных потолках | шт | 2 |
| Раздел 3. Сантехнические работы | | | |
| 43 | Замена радиатора | шт | 1 |
| 44 | Установка запорной арматуры на радиатор | компл | 1 |
| 45 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром: 20 мм | шт | 1 |
| 46 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения диаметром: 32 мм | шт | 2 |
| 47 | Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм | шт | 4 |
| 48 | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0,52 |
| 49 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм | 100 м | 0,52 |
| 50 | Установка смесителей с душевой стойкой и гибким душем | шт | 7 |
| 51 | Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм | шт | 1 |
| 52 | Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм | 100 м | 0,14 |
| 53 | Установка трапов диаметром: 50 мм | компл | 2 |
| Раздел 4. Вывоз мусора | | | |
| 54 | Затаривание строительного мусора в мешки | т | 8,2 |
| 55 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 8,2 |
| 56 | Вывоз мусора | 1 т груза | 8,2 |


Раздел 5. Вентиляция


| | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------|--------|-------|
| 57 | Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия | 100 м2 | 0,074 |
| 58 | Установка вентиляторов осевых массой: до 0,025 т | шт | 1 |
| 59 | Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 | шт | 8 |


 Ю.А. Коган

 Н.А. Цветкова

 А.В. Пернаева

 В.М. Кузьменко

 О.В. Миклухина

 М.А. Бархатова