



Утверждаю:
Директор ЧУ управления имуществом комплексом СибУПК

Н.А. Цветкова
« _____ » _____ 2023 г.


**Дефектная ведомость
на ремонт коридора 5 этажа общежития №1 по адресу пр.К.Маркса, 24/2**


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., директора ЧУ УИК СибУПК Цветковой Н.А., зам.гл. бухгалтера Вайсбекер О.В., главного энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ Миклухиной О.В., коменданта Флеммер Е.В. провели визуальный осмотр коридора на 5 этаже в общежитии №1 по адресу пр.К.Маркса, 24/2 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Общестроительные работы			
Потолок			
1	Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг>	100 м2	1,358
2	Очистка вручную поверхности балок	100 м2	0,085
3	Монтаж перфоуголка	100 м	0,17
4	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей балок	100 м2	0,085
5	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке балок	100 м2	0,085
Стены			
6	Ремонт штукатурки внутренних стен	100 м2	1,8
7	Очистка вручную поверхности стен	100 м2	3,4524
8	Оклейка стен стеклохолстом	100 м2	3,4524
9	Монтаж перфоуголка	100 м	0,3
10	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен	100 м2	3,4524
11	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	3,4524
12	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб отопления: за 2 раза	100 м2	0,015
Электромонтажные работы			
13	Демонтаж винипластовых труб, проложенных на скобах диаметром: до 25 мм	100 м труб	0,1
14	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	0,1
15	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,04
16	Выключатель: одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке	100 шт	0,04
17	Розетка штепсельная: полугерметическая и герметическая	100 шт	0,01
18	Смена светильников: с люминесцентными лампами (аварийные без стоимости светильников)	100 шт	0,04
19	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,13
20	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,13


Полы			
21	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	1,3
22	Разборка покрытий полов: из линолеума	100 м ²	1,353
23	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м ²	1,353
24	Устройство покрытий: из плит OSB	100 м ²	1,353
25	Заделка швов между OSB	100 м	0,43
26	Устройство покрытий: из линолеума со свариванием полотнищ	100 м ²	1,353
27	Устройство плинтусов: деревянных	100 м	1,3
28	Монтаж порожков	100 м	0,32
Откосы			
29	Демонтаж уголков ПВХ на клею	100 м	0,104
30	Разборка облицовки оконных откосов из ПВХ	100 м ²	0,052
31	Облицовка откосов сэндвич-панелями	100 м ²	0,052
32	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,104
33	Установка рейки-добора	шт	1
34	Установка: дверного доводчика	100 шт	0,01
Раздел 2. Сантехнические работы			
35	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,02
36	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,0228
37	Установка кранов воздушных	компл	4
38	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,028
Раздел 3. Прочее			
39	Затаривание, погрузка и вывоз строительного мусора в мешки	т	8


 _____ Ю.А. Коган


 _____ О.В. Вайсбекер


 _____ В.М. Кузьменко


 _____ О.В. Миклухина


 _____ Е.В. Флеммер