






Утверждаю:  
Ректор СИБУПК  
В.И.Бакайтис  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.

**Дефектная ведомость  
на ремонт освещения аудитории № 400 в УК-1**

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтер Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В. провели визуальный осмотр освещения аудитории № 400 УК-1, пр. К.Маркса,26 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Автоперевозки, погрузо-разгрузочные работы.</b>			
1	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на	1 т груза	0,25
2	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка	1 т груза	0,25
<b>Раздел 2. Монтаж наружного освещения.</b>			
3	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов при высоте помещения 6м	м <sup>2</sup>	0,6
4	Демонтаж светильников с люминисцентными лампами	шт	50
5	Установка светодиодных светильников с креплением на подвесы	шт	50
6	технологическое соединение на питающие эл. линии, с частичной заменой эл. кабеля до распаечных коробок.	шт	50
7	проверка наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами	100 измерений	0,5
8	Кабель трех -пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок, в помещениях с нормальной средой, сечением жил до 10мм <sup>2</sup>	100 м <sup>2</sup>	0,7
9	светильник светодиодный	шт	50
10	коробка распаечная	шт	50

 Ю.А. Коган  
 Н.А. Цветкова  
 Ж.Н. Чернобай  
 В.М. Кузьменко  
 О.В. Миклухина