


Утверждаю:
Ректор СибУПК
В.И.Бакайтис
« _____ » _____ 2023 г.





**Дефектная ведомость
на ремонт холла 4 этажа по адресу пр.К.Маркса, 26**


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СибУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр холла 4 этажа по адресу пр.К.Маркса, 26 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Стены			
1	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из направляющих и стоечных профилей гипсокартонными листами в один слой: с дверным проемом	100 м2	0,75
2	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,75
3	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску	100 м2	0,75
4	Облицовка стен Унипрок	100 м2	0,882
5	Установка столешницы ЛДСП	100 м2	0,156
Раздел 2. Потолки			
6	Демонтаж потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,527
7	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,11
Раздел 3. Электромонтажные работы			
8	Демонтаж кабеля	100 м	0,97
9	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,05
10	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	1
11	Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм	100 м	1
12	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм ²	100 м	2,8
13	Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на подвесках, количество ламп в светильнике до 4	100 шт	0,3


14	Сверление отверстий: в деревянных конструкциях электродрелью диаметром до 10 мм глубиной до 20 см	100 отверстий	0,14
15	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм	100 шт	0,14
16	Розетка штепсельная: неутропленного типа при открытой проводке	100 шт	0,14
17	Коробка ответвительная на стене	шт	30



 _____ Ю.А. Коган


 _____ Н.А. Цветкова


 _____ Ж.Н. Чернобай

_____ В.М. Кузьменко


 _____ О.В. Миклухина


 _____ А.М. Фатхулина