


Утверждаю:
Ректор СИБУПК
В.И.Бакайтис
« _____ » _____ 2023 г.





**Дефектная ведомость
на ремонт аудитории 502 в УК №1 по адресу пр. К. Маркса, 26**


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр **аудитории 502 в УК №1 по адресу пр. К. Маркса, 26** и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:


| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. |
|--------------------------|--|----------|------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Раздел 1. Потолки | | | |
| 1 | Очистка потолка от краски | 100 м2 | 0,02 |
| 2 | Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля | 100 м2 | 0,40 |
| Раздел 2. Стены | | | |
| 3 | Очистка поверхности стен | 100 м2 | 0,83 |
| 4 | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен | 100 м2 | 0,83 |
| 5 | Облицовка стен гипсокартонными листами (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой | 100 м2 | 0,05 |
| 6 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0,83 |
| 7 | Монтаж перфоуголка | 100 м | 0,11 |
| 8 | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен | 100 м2 | 0,83 |
| Откосы | | | |
| 9 | Разборка откосов | 100 м2 | 0,05 |
| 10 | Разборка уголков ПВХ | 100 м | 0,13 |
| 11 | Устройство герметизации коробок окон мастикой: герметизирующей нетвердеющей | 100 м | 0,13 |
| 12 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею | 100 м2 | 0,05 |
| 13 | Установка уголков ПВХ на клею | 100 м | 0,13 |
| Раздел 3. Полы | | | |
| 14 | Разборка плинтусов: из пластмассовых материалов | 100 м | 0,25 |
| 15 | Разборка покрытий полов: из линолеума | 100 м2 | 0,40 |
| 16 | Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе, толщиной 5 мм | 100 м2 | 0,40 |


| | | | |
|-----------------------------------|--|--------------------|------|
| 17 | Устройство покрытий: из линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках | 100 м ² | 0,40 |
| 18 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах | 100 м | 0,25 |
| Раздел 4. Двери | | | |
| 19 | Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных | 100 м ² | 0,02 |
| 20 | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м ² | 100 м ² | 0,02 |
| 21 | Установка и крепление наличников | 100 м | 0,05 |
| Раздел 5. Сантехнические работы | | | |
| 22 | Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг | 100 шт | 0,01 |
| 23 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0,01 |
| 24 | Установка радиаторов: стальных | 100 кВт | 0,05 |
| 25 | Установка кранов воздушных | компл | 4,00 |
| 26 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза | 100 м ² | 0,01 |
| Раздел 6. Электромонтажные работы | | | |
| 27 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп | 100 шт | 0,06 |
| 28 | Демонтаж: выключателей, розеток | 100 шт | 0,02 |
| 29 | Демонтаж кабеля | 100 м | 0,03 |
| 30 | Коробка распределительная настенная на кабеле с пластмассовой оболочкой | коробка | 2,00 |
| 31 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² | 100 м | 0,80 |
| 32 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см ² | 100 м | 0,15 |
| 33 | Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм | 100 м | 0,20 |
| 34 | Провод в лотках, сечением: до 6 мм ² | 100 м | 0,25 |
| 35 | Светильник в подвесных потолках | 100 шт | 0,06 |
| 36 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,01 |
| 37 | Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт | 0,01 |
| Раздел 7. Прочие работы | | | |
| 38 | Затаривание, погрузка и вывоз мусора строительного мусора в мешки | т | 0,80 |



 Ю.А. Коган


 Н.А. Цветкова


 Ж.Н. Чернобай


 В.М. Кузьменко


 О.В. Миклухина


 А.М. Фатхулина