

Утверждаю:
Ректор СИБУПК
В.И.Бакайтис
«___» _____ 2024 г.


**Дефектная ведомость
на ремонт женского санузла на 2,1 этажах в УК№3 по адресу пр.К.Маркса, 26/2**


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр ж.туалетов 1 и 2 этажей в УК№3 по адресу пр.К.Маркса, 26/2 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Демонтажные работы (сан.узел 1этаж)			
1	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	22
2	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	22
3	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	м2	2,67
4	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	м2	1,8
5	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	м2	2,67
6	Разборка покрытий полов: цементных	м2	2,67
7	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2
8	Снятие дверных полотен		
9	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	м2	2,8
10	Очистка помещений от строительного мусора, затаривание в мешки, погрузка и вывоз	шт	2
11	Демонтаж: раковин	т	3,22
12	Демонтаж: унитазов	шт	1
13	Снятие кранов водоразборных или туалетных	шт	1
14	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	шт	2
15	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	м	1
16	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	м	1
16		м	4
Раздел 2. Монтажные работы (пол)			
17	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе	м2	2,67
18	Устройство покрытий из плит керамогранитных	м2	2,67
Раздел 3. Монтажные работы (стены, потолок)			
19	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	м2	22
20	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен: высококачественная	м2	22
21	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м2	22
22	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м2	22
23	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м2	2,67
24	Светильник: местного освещения	шт	2


25	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м ²	м ²	1,2
26	Установка: в готовые гнезда врезных дверных замков с ручками	шт	1
27	Установка и крепление наличников	м	5
Сантехнические работы			
28	Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов	шт	1
29	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: двумя слоями	м ²	1,044
30	Установка раковин	компл	1
31	Установка смесителей	шт	1
32	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	м	4
33	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	5
34	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного	соединений	3
35	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	м	1,5
Раздел 4. Женский сан.узел 2 этаж			
36	Разборка перегородок каркасно-филенчатых в санузлах (Прим)	м ²	23,352
37	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м ²	74,4
38	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м ²	74,4
39	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	м ²	3,28
40	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	м ²	21,5
41	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	м ²	23,35
42	Разборка покрытий полов: цементных	м ²	23,35
43	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	6
44	Очистка помещений от строительного мусора, затаривание в мешки, погрузка и вывоз	т	18,63
45	Демонтаж: раковин	шт	6
46	Демонтаж: моек	шт	1
47	Демонтаж: унитазов	шт	4
48	Снятие кранов водоразборных или туалетных	шт	14
49	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	м	4
50	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм	м	4
51	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	м	12
Раздел 5. Монтажные работы в женском сан.узле 2 этаж (Пол)			
52	Устройство стяжек	м ²	23,35
53	Устройство покрытий из плит керамогранитных	м ²	23,35
Раздел 6. Монтажные работы (стены, потолок)			
54	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	м ²	74,43
55	Штукатурка внутренних поверхностей наружных стен: высококачественная	м ²	74,43
56	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	м ²	74,43
57	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	м ²	74,43
58	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	м ²	21,5
59	Светильник: местного освещения	шт	5
Сантехнические работы			
60	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	компл	3
61	Смена: трапов диаметром до 50 мм	шт	3
62	Установка раковин, моек	компл	5


63	Установка смесителей		
64	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	шт м	5 12
65	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	3
66	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм	соединений	14
67	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	м	4
68	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	м	4
69	Устройство перегородок каркасно-филенчатых в санузлах	м2	23,352



 Ю.А. Коган


 Н.А. Цветкова


 Ж.Н. Чернобай


 В.М. Кузьменко


 О.В. Миклухина


 А.М. Фатхулина